

**KBK bouw bv**

Morseweg 1, 1131 PE Volendam   
Postbus 15, 1130 AA Volendam   
0299 - 367 322   
info@kbkbouwgroep.nl   
kbkbouwgroep.nl 

**KOPERSKEUZELIJST D.D. 14-09-2021****29 woningen De Keyser deelplan 9**

NL28 INGB 0682 0097 17 IBAN  
NL24 INGB 0996 0518 48 G-REK  
Nr. 36012956 KVK  
NL 006979488 B01 BTW

**Woningtype:** Type C1 | Semi-bungalow hoekwoning  
**Bouwnummer(s):** 916, 921, 922, 923, 927

Bouwnummer	:	<input type="text"/>
Naam koper 1	:	<input type="text"/>
Naam koper 2	:	<input type="text"/>
Adres	:	<input type="text"/>
Postcode & plaats	:	<input type="text"/>
Mobiel nummer koper 1	:	<input type="text"/>
Mobiel nummer koper 2	:	<input type="text"/>
E-mailadres koper 1	:	<input type="text"/>
E-mailadres koper 2	:	<input type="text"/>

De koperskeuzelijst die u hierbij aantreft, is om u alvast een beeld te geven van de mogelijkheden. Deze lijst zal straks in het KBK Kopersportaal staan en u kunt via dit portaal ook uw keuzes doorgeven.

**Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW**



# Algemene toelichting koperskeuzelijst

## Algemeen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning!

De 1e stap is gezet, u heeft de koop-/aannemingsovereenkomst getekend bij de makelaar.

U ontvangt z.s.m. een account voor het KBK kopersportaal. Dit is uw eigen online bouwdoos, dus neem snel een kijkje!

Wij ontvangen u op het kantoor van KBK in Volendam voor een persoonlijk gesprek en rondleiding in onze showroom. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen en wensen bespreken met een van onze kopersbegeleiders.

## Koperskeuzetraject - Aanpassingen in uw woning

Dit is voor u als koper hét belangrijkste onderdeel van het koperstraject. U maakt keuzes voor eventuele aanpassingen in uw woning.

Bij ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst heeft u mogelijk al bepaalde keuzes vastgelegd met betrekking tot de ruwbouwopties. Alle overige mogelijke opties staan voor u overzichtelijk in het kopersportaal van KBK.

Om alle aanpassingen per woning goed te verwerken en het bouwproces in goede banen te leiden, zijn uw keuzes al vroegtijdig nodig. Hiervoor zijn sluitingsdata vastgesteld. U dient uw keuzes vóór deze sluitingsdata te bevestigen. Na de sluitingsdatum kunnen er geen nieuwe verzoeken meer in behandeling worden genomen. Geef uw keuzes daarom tijdig door. Raadpleeg de 'belangrijke data' in het kopersportaal voor een overzicht van de sluitingsdata.

Alle vragen, verzoeken, opdrachten en dergelijke zullen op volgorde van bouwrouting en op basis van prioriteit in behandeling worden genomen en verwerkt. De gemaakte keuzes zullen overzichtelijk aan u worden bevestigd middels een meer- en minderwerkbevestiging inclusief tekeningen en eventuele overige benodigde bijlagen.

De door u geaccordeerde wijzigingen en/of offerte maken nog geen deel uit van het bouwplan. De wijzigingen zijn pas deel van het bouwplan (opdracht) als KBK Bouw BV u een opdrachtbevestiging (meerwerkbevestiging) heeft toegezonden. Controleer de opdrachtbevestiging daarom zorgvuldig op eventuele afwijkingen of onjuistheden.

Indien u geen gebruik maakt van de standaard aangeboden opties in de koperskeuzelijst, zal uw woning standaard worden afgewerkt/opgeleverd.

## Showrooms

### Keuzes via externe showrooms

Voor bepaalde onderdelen van uw woning werkt KBK samen met externe showrooms. Zodra de showrooms klaar zijn om u te ontvangen, zullen wij u daarover informeren middels een nieuwsbericht op het kopersportaal.

In dit nieuwsbericht leest u alle belangrijke informatie en aandachtspunten met betrekking tot dat onderdeel.

- De showrooms werken uitsluitend op afspraak.
- Bezoek ruim voor de sluitingsdatum de showrooms (i.v.m. offerte-traject).



#### Keuzes via digitale showrooms

Voor bepaalde onderdelen van uw woning kunt u keuzes maken via digitale showrooms.

Dit zijn externe webportalen waarin u direct uw bestelling(en) kunt doorgeven.

Zodra de digitale showrooms klaar zijn voor gebruik zullen wij u daarover informeren middels een nieuwsbericht op het kopersportaal. In dit nieuwsbericht leest u alle belangrijke informatie en aandachtspunten met betrekking tot dat onderdeel.

- Het maken van een afspraak is niet nodig, u kunt uw keuze op ieder gewenst moment vanuit huis doorgeven.
- De kosten zijn direct voor u inzichtelijk.
- Zorg ervoor dat u tijdig (voor de sluitingsdatum) uw bestelling doorgeeft via de digitale showroom.

#### Geen keuzes doorgegeven?

Indien u geen keuze maakt, zullen deze onderdelen standaard worden afgewerkt/opgeleverd (conform de Technische Omschrijving).

#### Sluitingsdata (deadlines opdrachtverstrekking)

Houdt rekening met een offerte-traject van een project-showroom van minimaal 6 weken vóór de sluitingsdatum. Daarnaast is er vaak een wachttijd (doorlooptijd) bij de showroom, waardoor u niet direct terecht kunt. Hierdoor is het van groot belang dat u de afspraken met de betreffende showroom zo spoedig mogelijk vastlegt.

In het bijzonder de exacte plaats van het sanitair, keuken en elektra is belangrijk met betrekking tot de instortvoorzieningen van het installatiewerk tijdens het storten van de vloeren.

**Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens binnen de gestelde sluitingsdata aanlevert.**

#### De kosten

De kosten van wijzigingen (meer- en minderwerk) zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten verhoudingsgewijs iets hoger kunnen zijn.

De “*teruggaveprijs*” bij het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de “*verrekenprijs*”. Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingskosten, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.

#### Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd

De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- (incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden opgeteld.



### **Garantie- en waarborgregeling**

In onderstaande tekst is 'de ondernemer' in dit geval KBK Bouw B.V.

Wanneer in het kader van minderwerk op uw verzoek onderdelen niet worden aangebracht (denk aan sanitair of tegelwerk), dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de voorschriften van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en/of de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. In dit geval is de beperkte Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Indien dit van toepassing is, zal de ondernemer dit vermelden bij de betreffende onderdelen in de koperskeuzelijst en/of aanvullende offertes.

#### **Meer-en minderwerk ten opzichte van Woningborg-garantie**

Woningborg-garantie is, simpel gezegd, gekoppeld aan datgene wat de bouwondernemer heeft gerealiseerd. Meerwerk valt onder de Woningborg-garantie, mits het meerwerk onder verantwoordelijkheid van de ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer de ondernemer met de koper is overeengekomen om bepaalde zaken juist niet uit te voeren (minderwerk), dan zullen die onderdelen niet langer onder de Woningborg-garantie vallen. Deze uitsluitingen zullen door de ondernemer en de koper in een nadere overeenkomst uitdrukkelijk worden overeengekomen.

*Onder "nadere overeenkomst" wordt in deze verstaan de tussen een ondernemer en verkrijger gesloten schriftelijke én voor akkoord ondertekende koperskeuzelijst en/of een offerte inzake meer- en minderwerk, behorende bij een overeenkomst voor eengezinshuizen of een overeenkomst voor appartementsrechten, op welke overeenkomst een garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing is.*

Het door de koper met de ondernemer overeengekomen minderwerk zal vervolgens door de ondernemer bij Woningborg worden gemeld door middel van een formulier "melding minderwerk". Op basis van deze "melding minderwerk" ontvangt de koper een aanhangsel op het Woningborg-certificaat, waarop de werkzaamheden alsmede gebreken en/of schaden en/of gevolgschaden ten gevolge van deze werkzaamheden worden uitgesloten van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

### **Betalingen**

Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering van uw woning.

### **Prijzen**

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.



## KOPERSKEUZELIJST

<i>Bouwfase meerwerk</i>	<i>Code</i>	<i>Werkomschrijving</i>	<i>Prijs</i>
Fundering	03.10.100	<p>Aangebouwde berging geheel bij woning betrekken + vrijstaande berging in tuin</p> <p>De aanbouwde berging geheel bij de woning betrekken inclusief kozijnwijzigingen. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.</p> <p>Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst, zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging heeft een ongeïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De wanden zijn opgebouwd uit een vuren houten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien zijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet geschilderd.</p>	32.000,00
Fundering	03.11.310	<p>Uitbouw 1,2m1</p> <p>Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 1,2 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.</p>	24.250,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	03.11.330	Uitbouw 2,57m1  Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,57 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform optietekening.  Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.	39.750,00
Fundering	03.11.340	Uitbouw 2,57m1 + berging deels bij woonkamer  Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,4 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De aanbouwde berging deels bij de woning betrekken inclusief kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform optietekening.  LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.  Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.	53.750,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
----------------------	------	------------------	-------

Fundering 03.11.350 Uitbouw 2,57m1 + berging geheel bij woonkamer + schuur

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,4m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De aanbouwde berging geheel bij de woning betrekken inclusief kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning.  
E.e.a. conform optietekening.

LET OP!

Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.

Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst, zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging heeft een ongeïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De wanden zijn opgebouwd uit een vuren houten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien zijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet geschilderd.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.

64.575,00

Fundering 03.11.360 Uitbouw 3,8m1

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,8 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. De afwerking is overeenkomstig de woning.  
E.e.a. conform optietekening.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.

51.800,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	03.11.370	<p>Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen</p> <p>Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,8 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. De afwerking is overeenkomstig de woning.</p> <p>De aangebouwde berging met ± 1,23 m verlengen, waardoor deze gelijk met de achtergevel van de woonkamer-uitbouw van 3,8 m komt.</p> <p>E.e.a. conform optietekening.</p> <p>LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.</p> <p>Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariele akte opgenomen.</p>	56.850,00
Fundering	03.11.380	<p>Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + berging deels bij woonkamer</p> <p>Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,8 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De aangebouwde berging met ± 1,23 m verlengen, waardoor deze gelijk met de achtergevel van de woonkamer-uitbouw van 3,8 m komt. De aanbouwde berging deels bij de woning betrekken inclusief kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning.</p> <p>E.e.a. conform optietekening.</p> <p>LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.</p> <p>Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariele akte opgenomen.</p>	65.750,00





Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	03.11.390	<p>Uitbouw 3,8m1 + berging verlengen + berging geheel bij woonkamer + schuur</p> <p>Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 3,8 m. De uitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De aangebouwde berging met ± 1,23 m verlengen, waardoor deze gelijk met de achtergevel van de woonkamer-uitbouw van 3,8 m komt. De aanbouwde berging geheel bij de woning betrekken inclusief kozijnwijzigingen. De afwerking is overeenkomstig de woning. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst, zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging heeft een ongeïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van een laag dakbedekking met een sedum afwerking. De wanden zijn opgebouwd uit een vuren houten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien zijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet geschilderd.</p> <p>Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.</p>	75.375,00
Fundering	03.31.00	<p>Kruipluik in de aangebouwde berging (aan achterzijde).</p> <p>LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.</p> <p>Positie van het kruipluik is indicatief in verband met de constructie van de vloer.</p> <p>AAN TE GEVEN OP DE TEKENING</p>	237,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	03.32.10	<p>Sparing Ø 110 mm door de funderingsbalk tussen woning en aangebouwde berging (bijvoorbeeld ten behoeve van leidingwerk).</p> <p>Positie conform opgave koper (onder voorbehoud mits technisch/constructief mogelijk).</p> <p>LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.</p> <p>AAN TE GEVEN OP DE TEKENING</p>	158,00
Fundering	03.40.40	<p>Dakkapel voorgevel [semi-bungalow]</p> <p>Dakkapel voorgevel. Het maken van een dakkapel op de 1e verdieping aan de voorgevel (C, C1.). Kozijn dakkapel verdeeld in 3 vakken voorzien van HR++ beglazing, waarvan 2 met raam. Het dak bestaat uit een houtconstructie voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk met aan de binnenzijde dezelfde beplating als onderzijde kapconstructie. De binnenafwerking is overeenkomstig de ruimte waarin zich deze bevindt. E.e.a. conform optietekening.</p> <p>Afwerking buitenzijde: - Beplating, cementgebonden plaat (black) - Kozijnen/ramen, hardhout in kleur zwartgrijs. De ruimtebenaming(en) blijven ongewijzigd. (Een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte). De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties. Indien standaard op deze gevel PV panelen aanwezig zijn, zullen er minder op komen hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de energieambitie, maar dient wel aan bouwbesluit (wet en regelgeving) te voldoen.</p> <p>Optie onder voorbehoud omdat er voldoende ruimte moet overblijven voor de benodigde PV panelen om aan bouwbesluit te voldoen. Dit is bouwnummer afhankelijk. De beoogde dakvenster(s) komen te vervallen.</p> <p>* Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.</p>	12.585,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
----------------------	------	------------------	-------

Fundering 03.40.45 Dakkapel achtergevel [semi-bungalow]

Het maken van een dakkapel op de 1e verdieping aan de achtergevel. Kozijn dakkapel verdeeld in 3 vakken voorzien van HR++ beglazing, waarvan 2 met raam. Het dak bestaat uit een houtconstructie voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk met aan de binnenzijde dezelfde beplating als onderzijde kapconstructie. De binnenafwerking is overeenkomstig de ruimte waarin zich deze bevindt. E.e.a. conform optietekening. Afwerking buitenzijde: - Beplating, cementgebonden plaat (black) - Kozijnen/ramen, hardhout in kleur zwartgrijs. De ruimtebenaming(en) blijven ongewijzigd. (Een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte).

De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties. Indien standaard op deze gevel PV panelen aanwezig zijn, zullen er minder op komen hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de energieambitie, maar dient wel aan bouwbesluit (wet en regelgeving) te voldoen. Optie onder voorbehoud omdat er voldoende ruimte moet overblijven voor de benodigde PV panelen om aan bouwbesluit te voldoen. Dit is bouwnummer afhankelijk. De beoogde dakvenster(s) komen te vervallen.

\* Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.

---

11.585,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	03.50.10	<p>Velux dakraam GGL-PK10 ca 94 x 160 cm in schuine dakvlak</p> <p>Het plaatsen van een Velux dakraam GGL-PK10 (wit afgelakt) met een afmeting van ca. 94 x 160 cm (bxh). De binnenaftimmering bij het dakraam wordt uitgevoerd als spaanplaat, idem als binnenzijde kap. Exclusief accessoires.</p> <p>Positie onder voorbehoud en de exacte positie is afhankelijk van pannerverdeling. Optie Velux dakraam onder voorbehoud mits er voldoende ruimte overblijft voor de benodigde PV panelen.</p> <p>De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties. Indien het dakvlak het toelaat meer dakvensters op te nemen dient er minimaal 1 meter vrije ruimte in de breedte tussen beide vensters zit zitten. Exacte afstanden worden bepaald door dakpanpatroon en PV panelen etc. Dit is bouwnummer afhankelijk.</p> <p>*Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.</p> <p>AAN TE GEVEN OP DE TEKENING</p>	1.894,00
Fundering	04.10.02	<p>Schuifpui (binnen- en buitenbediening)</p> <p>Een hardhouten tweedelige schuifpui ter plaatse van achtergevel in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn breedte (gevelopening niet aangepast). Hef-schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel.</p> <p>De tweedelige schuifpui is voorzien van één vast deel en één schuifvleugel. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven waar u de schuifvleugel wenst. Zonder uw reactie, zal de optietekening worden aangehouden.</p>	3.144,00
Fundering	04.10.10	<p>Schuifpui (voorzien van binnenbediening)</p> <p>Een hardhouten tweedelige schuifpui ter plaatse van achtergevel in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn breedte (gevelopening niet aangepast). Hef-schuifpui alleen van binnenuit afsluitbaar (door middel van hendel en halve cilinder). Buitenzijde is voorzien van een komgreep.</p> <p>De tweedelige schuifpui is voorzien van één vast deel en één schuifvleugel. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven waar u de schuifvleugel wenst. Zonder uw reactie, zal de optietekening worden aangehouden.</p>	2.840,00



Bouwfase meerwerk	Code	Werkomschrijving	Prijs
Fundering	04.20.00	Tussendeur van woonkamer naar aangebouwde berging  Het leveren en monteren van een hardhouten kozijn (buitenkwaliteit). Kozijn voorzien van vlakke, dichte, stompe deur met dranger. De dranger wordt geplaatst aan de bergingzijde. Deur wordt tevens voorzien van een drie-punt-sluiting met cilinder.  Dit betreft een kozijn met deur vanuit de kozijnfabriek (GEEN Svedex binnenkozijn+deur).  LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.	4.240,00
Fundering	04.40.10	Achterdeur in (aangebouwde) berging naar de tuin.  LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.	2.006,00
Fundering	04.40.20	Openslaande deuren bij uitbouwoptie berging  Openslaande deuren in plaats van standaard kozijn welke wordt toegepast indien men ervoor kiest de berging in zijn geheel of gedeeltelijk bij de woonkamer te betrekken. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Eén en ander conform optietekening.  *Deze optie is alleen mogelijk indien gekozen voor het deels of geheel van de aangebouwde berging bij de woning betrekken.  LET OP! Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer(s); bnr 927, bnr 913 en bnr 930.  Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één actieve deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven welke deur u als loopdeur wenst. Zonder uw reactie, zal loopdeur conform optietekening worden aangehouden.	2.570,00



<i>Bouwfase meerwerk</i>	<i>Code</i>	<i>Werkomschrijving</i>	<i>Prijs</i>
Fundering	05.10.10	Badkamer begane grond vergroten met gewijzigde indeling  * Optie alleen mogelijk indien gekozen voor een uitbouw.  - Badkamer met ±60cm vergroten ten koste van slaapkamer 1. - Douchehoek verplaatst - Wastafel verplaatst, inclusief verplaatsen elektra - Radiator verplaatst E.e.a. conform tekening.  De uitgangspunten qua afwerking conform Technische Omschrijving.	2.231,00
Fundering	05.22.10	Verdieping voorzien van extra slaapkamer  - Extra slaapkamer op verdieping (inclusief radiator) - Aanwezige elektravoorzieningen worden aangepast conform optietekening - Inclusief het isoleren tussen de balklaag (t.b.v. geluidsreductie).  Een en ander conform optietekening.	5.511,00
Fundering	05.22.20	Verdieping voorzien van extra slaapkamer en berging  - Extra slaapkamer op verdieping (inclusief radiator). - Technische ruimte vergroten tot berging. - Aanwezige elektravoorzieningen worden aangepast conform optietekening. - Inclusief het isoleren tussen de balklaag (t.b.v. geluidsreductie).  Een en ander conform optietekening.	6.210,00